1.ชื่อโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินชั่วคราว บริเวณลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลกุดสิม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 260,000.-บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 29 เมตร , สูง 2.50 เมตร ยาว 32 เมตร และสูง 1.50 เมตร ยาว 28 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลตำบลกุดสิม เลขที่ /2560

4. ราคากลางคำนวณ ณวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 260,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขวาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทงาน งานก่อสร้างกำแพงกันดินชั่วคราวขนาดสูง 2.50 ม.ยาว 29 ม. , สูง 2.50 ม.ยาว 32 ม.และสูง1.50ม.ยาว 28 ม.

เส้นทาง บริเวณลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขวาง จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขวาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบแปลนเทศบาลตำบลกุดสิมเลขที่ /2560

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ Factor F
1	ประเภทอาคาร	199,336.40	1.3074	260,612.41	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน 0%
5	งานครุภัณฑ์				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าวัสดุเป็นเงิน			260,612.41	
	ลดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			260,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนหกพันบาทถ้วน-)				

เฉลี่ยราคาถนนคอนกรีต ประมาณ บาท / เมตร

เฉลี่ยราคา ประมาณ บาท / เมตร

.....กรรมการกำหนดราคากลาง .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประโมทย์ อันตะบุษย์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นายประเสริฐ ทองสุขนอก) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ส.ก.....กรรมการกำหนดราคากลาง .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรรณยศ ชี่วาศรี) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (นายเจริญวิช เพียงผุด)ผู้จำนวนพัสดุชำนาญงาน

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ) รองปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม

พันจ่าอก.....เห็นชอบ .....อนุมัติ

(กฤติรัตน์ บุษดี) (นายวิชัย กว้างสวาสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม

ใบประมาณราคากลางงานทดสอบเจาะสำรวจดินเชิงลึก

แบบ ปร.4

ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกุดลิม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่วะเนือย หมู่ที่ 1 ตำบลกุดลิม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนเทศบาลตำบลกุดลิมเลขที่ /2560

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกุดลิม ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายประโมทย์ ยันตะบุษย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	-ดินถม	290.00	ลบ.ม.	60.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
2	งานกระสอบใส่ทราย				-		-	-	
	- กระสอบปุ๋ยใส่ดินทราย	11,050.00	ถุง	10.00	110,500.00	0.00	-	110,500.00	รวมดินทราย
3	งานเสาไม้ยูคาลิปตัส								
	- เสาไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 2.5"- 3" ยาว 4 เมตร	97.00	ต้น	30.00	2,910.00	9.00	873.00	3,783.00	
	- ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 2.5" - 4" ยาว 3.5 เมตร	800.00	ต้น	35.00	28,000.00	40.00	32,000.00	60,750.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	37.38	373.80			373.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	52.96	529.60			529.60	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							199,336.40	

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายประโมทย์ ยันตะบุษย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายประเสริฐ ทองสุขนอก กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 สินอกวรรณยศ ยี่วาศรี กรรมการกำหนดราคากลาง

6.4 นายเฉลิมวิช เผือดผุด กรรมการกำหนดราคากลาง

6.5 นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิกุลโชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง