

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและบ่อพักน้ำ คสล. ขอยถนอมศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดสิม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
  - ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 78 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดปากกว้าง 0.40 เมตรยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดปากกว้าง 0.80x1.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร จำนวน 6 บ่อและติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 476,439.73.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 3 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 นายเฉลิมวิช เมื่อดมุด	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายประเสริฐ ทองสุขนอก	ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
6.4 นายปราโมทย์ ยันตะบุษย์	ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
6.5 นายณรงค์เดช ศรีนาม	ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/3

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร  
หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ตำบลคู่ม่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง ซอยถนนอมศิลป์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราคามัมนัดเขต 29.81 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	478.44	5,741.28	1.3624	651.83	7,821.92
2	งานผิวทาง - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	234.00	345.05	80,741.70	1.3624	470.10	110,002.49
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	21.00	59.01	1,239.21	1.3624	80.40	1,688.30
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	0.00	0.00	-	1.3624	0.00	-
3	งานไหลทาง	ลบ.ม.	3.50	75.68	264.88	1.3624	103.11	360.87
4	งานดิน	ลบ.ม.	40.00	175.66	7,026.40	1.3624	239.32	9,572.77
5	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม 2.1. งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม ทน 15 ซม.	ตร.ม.	30.00	116.35	3,490.50	1.3624	158.52	4,755.46
				รวมราคาทุน	98,503.97	TOTAL		134,201.81
								134,201.81

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/3

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู พร้อมฝาทปิด คลส. ขนาดปากกว้าง 0.40 ม.ยาว 65 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.และบ่อพักน้ำ คลส. จำนวน 6 บ่อ


ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู พร้อมฝาทปิด คลส. ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ยาว 40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง ขอยถนอมสิริป หมู่ที่ 2 ตำบลคูคต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 29.81 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู พร้อมฝาทปิด คลส. 1.1 รางระบายน้ำ คลส.ขนาดปากกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. - ฝาทปิด คลส.ขนาด 0.53x0.50 ม. ทน 0.12 ม. 1.2 รางระบายน้ำ คลส.ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. - ฝาทปิด คลส.ขนาด 0.30x0.50 ม. ทน 0.10 ม. 1.3 งานบ่อพักน้ำ คลส. ขนาด 0.80x1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. - พร้อมฝาทปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40x1.15 ม.	ม. ม. บ่อ	65.00 40.00 6.00	2,389.19 1,306.16 7,266.63	155,297.35 52,246.40 43,599.78	1.3624 1.3624 1.3624	3,255.03 1,779.51 9,900.06	211,577.11 71,180.50 59,400.34
2	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 2.1. รื้อถอนรางระบายน้ำ คลส.	ม.	1.00	58.70	58.70	1.3624	79.97	79.97
				รวมราคาทุน	251,202.23		TOTAL	342,237.92
				คิดเป็นราคา (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)				476,439.73

  
คิดเป็นราคา (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

349,706.20
1.3624

=  
 =  
 =

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (วางระบายน้ำ คสล.)  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คำสั่งเทศบาลตำบลสุโขทัยที่ 941 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลไชต์) รองเลขาธิการเทศบาล



..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายเฉลิมวิรัช เพื่อตฤณ)ผู้อำนวยการกองช่าง



..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายปรีชา วัฒนบุษย์)นักบริหารงานช่างระดับต้น



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายประเสริฐ ทองสุขนอก)นักบริหารงานช่างระดับต้น



.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายณรงค์เดช ศรีนาม) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

.....เห็นชอบ



(นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลไชต์) รองเลขาธิการเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลสุโขทัย

.....อนุมัติ

( นายวิชัย กว้างสวัสดิ์ )  
 นายกเทศมนตรีตำบลสุโขทัย