

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิดตะแกรงเหล็ก  
สายหลังร้านรวมชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดสิม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านบาทถ้วน-) จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุม  
สภาเทศบาลตำบลกุดสิม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล.และบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิดตะแกรงเหล็ก  
สายหลังร้านรวมชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๕๖๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาบปิดตะแกรงเหล็กและ  
ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้ายก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลตำบลกุดสิม เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๐๓๕,๐๕๒.๓๔.-บาท (สองล้านบาทสามหมื่นห้าพัน  
ห้าสิบบาทสามสิบลีสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลกุดสิม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประเสริฐ ทองสุขนอก	ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์เดช ศรีนาม	ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองรูปตัวยู พร้อมฝเปิด คลด. ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 463 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. และบ่อพักน้ำ คลด. จำนวน 1 บ่อ  
หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลฤทธิไกร ตำบลคู่ม่า อำเภอลำดวน จังหวัดกาฬสินธุ์  
สถานที่ก่อสร้าง สายหลังร้านรวมชัย หมู่ที่ 6 ตำบลฤทธิไกร อำเภอลำดวน จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 21.71 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลด. รูปตัวยู พร้อมฝเปิด คลด. 1.1 รางระบายน้ำ คลด. ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. - ฝเปิด คลด. ขนาด 0.50x0.53 ม. หน้า 0.12 ม. 1.3 งานบ่อพักน้ำ คลด. ขนาดปากกว้าง 0.80x1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. พร้อมฝเปิด ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.46 x 1.15 ม. (ฝาดู) งานรื้อถอน ถนน คลด.	ม. บ่อ ตร.ม	463.00 1.00 4.00	3,207.65 9,988.81 115.13	1,485,142.90 9,988.81 460.51	1.3607 1.3607 1.3607	4,364.65 13,591.78 156.65	2,020,833.95 13,591.78 626.62
รวมราคาทุน					1,495,592.22	TOTAL		2,035,052.34

ราคากลาง (ตัวอักษร)

สองด้านสามหมื่นห้าพันห้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์

2,035,052.34