

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างห้องประชุมสภาเทศบาล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลกุตุสิมเลขที่ ๑๔ /๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด

แบบ พร.๔ พร.๕ และ พร.๖ ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างห้องน้ำ	๓๐๑,๙๑๕.๗๒	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๐๑,๙๑๕.๗๒	
	ราคากลาง	๓๐๑,๙๑๕.๗๒	
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์		

คำสั่งเทศบาลตำบลกุตุสิมที่ ๖๗๕ /๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลางลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคา
(นายเฉลิมวิษ เผือดผุด)ผู้อำนวยการกองช่าง (นายประเสริฐ ทองสุขนอก) นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลางลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคา
(นายปราโมทย์ ยันตะบุษย์) นักบริหารงานช่างระดับต้น (นายณรงค์เดช ศรีนาม) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายวิชัย กว้างสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุตุสิม

นายกเทศมนตรีตำบลกุตุสิม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างห้องประชุมสภาเทศบาล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลภูดลิมเลขที่ ๑๔ / ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด

แบบ พร.๔ (ก) ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างห้องน้ำ	๒๓๐,๙๒๘.๓๔	๑.๓๐๗๔	๓๐๑,๙๑๕.๗๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๓๐๑,๙๑๕.๗๒	

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน.....ตร.ม. ค่าเฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

คำสั่งเทศบาลตำบลภูดลิมที่ ๖๗๕ / ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลางลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมวิษ เฝือดมุด) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประเสริฐ ทองสุขนอก) นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลางลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปราโมทย์ ยันตะบุษย์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(นายณรงค์เดช ศรีนาม) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายชาญชัยนันท์ ธนสิทธิ์กุลโชติ)

(นายวิชัย กว้างสาสดี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลภูดลิม

นายกเทศมนตรีตำบลภูดลิม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคูคต

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดิน								
	- ดินซุด	๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๑,๓๓๒.๐๐	๑,๓๓๒.๐๐	
	- ดินถม	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
	- ทรายหยาบรองพื้น	๐.๑๒	ลบ.ม.	๕๒๓.๓๗	๖๒.๘๐	-	-	๖๒.๘๐	
๒	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต ๑/๗/๕	๐.๑๒	ลบ.ม.	๑,๗๒๖.๔๕	๒๐๕.๙๗	๓๙๘.๐๐	๔๗.๗๖	๒,๕๓๓.๑๒	
	- คอนกรีต ๑/๒/๔	๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๔๕.๗๘	๑๕,๕๖๖.๒๔	๔๘๘.๐๐	๓,๙๘๔.๐๐	๑๙,๕๕๐.๒๔	
๓	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๐.๐๗๖	ตัน	๒๑,๑๖๒.๑๙	๑,๖๑๐.๔๔	๔,๑๐๐.๐๐	๓๑๒.๐๑	๑,๙๒๒.๔๕	
	- เหล็ก DB Ø ๑๒ มม. (SD๓๐)	๐.๒๕๙	ตัน	๑๗,๙๓๒.๒๕	๔,๖๔๔.๔๕	๓,๓๐๐.๐๐	๘๕๕.๗๐	๕,๔๙๙.๑๕	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๔๕.๗๙	๔๕๗.๙๐	-	-	๔๕๗.๙๐	
	- เหล็ก wire mehe หน้า Ø ๑.๒๐ มม.	๔๑.๐๐	กรัม.	๒๔.๗๓	๑,๐๑๓.๙๓	๕.๐๐	๒๐๕.๐๐	๑,๒๒๘.๙๓	
	รวมค่าแรงและวัสดุ								
								๓๒,๗๕๗.๒๑	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างวังประชุมสภาเทศบาลตำบลฤๅษีนิม

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขต

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๓๒,๗๗๗.๒๑	
๔	งานไม้แบบ	๓๖.๐๐	ตร.ม.			๑๑๕.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	
	- ไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐๗.๔๘	๖,๐๗๔.๘๐	-	-	๖,๐๗๔.๘๐	
	- ตะปู	๕.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๓๓๖.๕๒	-	-	๓๓๖.๕๒	
๕	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	๑๓๕.๐๐	กก.				๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	รวมลาดเชื่อม
	- เหล็กตัวรีขนาด ๗๕x๕๕x๕x๒.๓ มม. น้ำหนัก ๑๕-๑๖ กก.	๕.๐๐	ท่อน	๔๐๖.๕๔	๓,๖๕๘.๘๖	-	-	๓,๖๕๘.๘๖	
	- เหล็กตัว ซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. น้ำหนัก ๒๖-๒๗ กก.	๕.๐๐	ท่อน	๖๗๗.๕๗	๖,๐๕๘.๑๓	-	-	๖,๐๕๘.๑๓	
๖	งานผนัง	๔๔.๐๐	ตร.ม.			๗๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	
	- แผ่นเหล็กกริดลอน หนา ๐.๓ มม. บุฉนวนกันความร้อน	๖๔.๐๐	ม.	๑๓๒.๕๐	๘,๔๘๐.๐๐	-	-	๘,๔๘๐.๐๐	
	- สกรูยึดแผ่นเหล็กกริดลอน (metal sheet)	๒.๐๐	กล่อง	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	-	-	๓๓๐.๐๐	
	- ครอบข้างแผ่นเหล็กกริดลอน หนา ๐.๓ มม.	๒๖.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	-	-	๑,๘๒๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							๖๘,๑๖๕.๔๒	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงลือ

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑

ทนายจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด

ชื่อแบบ/คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๖๘,๑๖๕.๕๒	
๗	งานประติมากรรม + หนัต่าง								
	- ประติมากรรมปูนปั้นขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม.วงกลมปูนเปลือยพร้อมปูน	๔.๐๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗,๕๒๐.๐๐	
	- ประติมากรรมปูนปั้นขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม.วงกลมปูนเปลือยพร้อมปูน	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
๘	งานสุขภัณฑ์								
	- ได้รวมแบบนั่งราบบาน้ำ	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ เมตร	๒๑.๐๐	ท่อน	๑๕๕.๐๐	๓,๒๕๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๕,๓๕๕.๐๐	
	- ฝักบัวตั้งผนังสำเร็จรูปขนาด ๑.๘๐ เมตร	๗.๐๐	ฝักบัว	๘๒.๐๐	๕๗๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐	
	- ท่อ pvc ๑ นิ้ว ขึ้น ๘.๕	๖.๐๐	ท่อน	๕๔๑.๐๐	๓,๒๔๖.๐๐	-	-	๓,๒๔๖.๐๐	
	- ท่อ pvc ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕	๘.๐๐	ท่อน	๑๕๑.๐๐	๑,๒๐๘.๐๐	-	-	๑,๒๐๘.๐๐	
	- ท่อ pvc ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕	๑๐.๐๐	ท่อน	๓๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
	- ก้อนน้ำ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	อัน	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	-	๑๔๐.๐๐	
	- ข้อต่อต่างๆ ๑/๒ นิ้ว	๑๕.๐๐	อัน	๕.๐๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐	
	- ได้ใส่สกรูขยาย พร้อมก้อนน้ำแบบกด	๓.๐๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างหน้า แบบเขนวงผนัง พร้อมก้อนน้ำแบบกดชุดอัตโนมัติ	๓.๐๐	ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	
	- ราวทรงตัว รูปตัวที ขนาด ๓๒ มม.ขนาด ๖๐๐ x ๗๐๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๑๕.๐๐	๒,๓๑๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๓๘๕.๐๐	
	- ราวทรงตัว รูปตัวแอล ขนาด ๓๒ มม.ขนาด ๔๐๐ x ๖๐๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๕๗๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							๑๒๐,๐๗๘.๕๒	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคูคต

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด

ยอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๑๒๐,๐๗๘.๔๒	
	- สายซีดีชำระแบบอ่อน	๕.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐	
	- ได้ตัวถังโครมกันรสปพร้อมหมอน้ำรุ่นประหยัดน้ำ ๖ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส(รังผึ้ง)	๕.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	
	- กระจกบานเดี่ยวเหลี่ยม ขนาด ๕๖x๓๔x๘ซม.	๓.๐๐	ชุด	๑๙๙.๐๐	๕๙๗.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๘๐๗.๐๐	
	- ถังน้ำพลาสติก ขนาด ๑๐ ลิตร	๔.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
๙	งานไฟฟ้า								
	- ไขนไฟฟ้าแบบเบี่ยง ทดอด LED T๘ ขนาด ๑x๑๘๘ วัตต์	๙.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๓,๒๘๕.๐๐	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๒ ช่อง พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๔๙๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๐๕.๐๐	
	- สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียวแบบฝังใบ	๘.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
	- สายไฟ ชนิด VAF ชนิด ๒x๑.๕ ตร.มม.	๑.๐๐	ม้วน	๘๘๖.๙๒	๘๘๖.๙๒	-	-	๘๘๖.๙๒	
	- สายไฟ ชนิด THW ชนิด ๑x๑๐ ตร.มม.	๐.๕๐	ม้วน	๑,๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๐	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมันสนมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน ๒ เท่า)	๔๖.๐๐	ตร.ม.	๗๓.๐๐	๓,๓๕๘.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๔,๙๖๘.๐๐	
	- สีน้ำพลาสติก	๑๐๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							๑๔๕,๘๘๐.๓๔	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคูคต

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด

ยอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๑๒๐,๐๗๘.๔๒	
	- สายซีดีชำระแบบอ่อน	๕.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐	
	- ได้ตัวถังโครมกันรสปพร้อมหมอน้ำรุ่นประหยัดน้ำ ๖ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส(รังผึ้ง)	๕.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๙๗๕.๐๐	
	- กระจกบานเดี่ยวเหลี่ยม ขนาด ๕๖x๓๔x๘ซม.	๓.๐๐	ชุด	๑๙๙.๐๐	๕๙๗.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๘๐๗.๐๐	
	- ถังน้ำพลาสติก ขนาด ๑๐ ลิตร	๔.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
๙	งานไฟฟ้า								
	- ไขนไฟฟ้าแบบเบี่ยง ทดอด LED T๘ ขนาด ๑x๑๘๘ วัตต์	๙.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๓,๒๘๕.๐๐	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๒ ช่อง พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๔๙๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๐๕.๐๐	
	- สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียวแบบฝังใบ	๘.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
	- สายไฟ ชนิด VAF ชนิด ๒x๑.๕ ตร.มม.	๑.๐๐	ม้วน	๘๘๖.๙๒	๘๘๖.๙๒	-	-	๘๘๖.๙๒	
	- สายไฟ ชนิด THW ชนิด ๑x๑๐ ตร.มม.	๐.๕๐	ม้วน	๑,๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๐	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน ๒ เท่า)	๔๖.๐๐	ตร.ม.	๗๓๐.๐๐	๓๓,๙๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๓๕,๖๖๕.๐๐	
	- สีน้ำมันพลาสติก	๑๐๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							๑๔๕,๘๘๐.๓๔	